



Číslo smlouvy objednatele: 4/034/029.1/2014  
Veřejná zakázka č.: VZ 62.14  
Identifikátor zakázky č.: P14V00000062

## Smlouva o dílo Dodatek č. 1

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava-Jih		
Dodatek ke smlouvě ev. číslo:		
14	896	1/VV
rok	poř. číslo	zkr. odb.

### Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih  
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou  
IČ: 00845451 ev. č. 04  
DIČ: CZ00845451  
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka  
Č. účtu: 1520761/0100  
**dále jen objednatel**

název: CONE - STAVITELSTVÍ, a. s.  
se sídlem: Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava-Přívoz  
zastoupena: Janem Němcem, statutárním ředitelem  
IČ: 253 57 603  
DIČ: CZ 253 57 603  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava  
Č. účtu: 19-6363750297/0100  
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, Oddíl B, vložka 1441.  
**dále jen zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### čl.I.

##### Základní ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 27. 2. 2015 pod usn. 0409/9.

#### čl.II.

##### Předmět dodatku

1. Provedení dodatečných prací nezbytných k dokončení zakázky a prodloužení doby realizace díla, stavby s názvem:

„Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korýtko“

prevzal 20. 3. 2015  
Gruzdinský

## čl.III. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy:

1. čl. III. odst. 1.  
Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla v Kč	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
SO 01/1	12 285 827,-	2 580 024,-	14 865 851,-
SO 01/2	243 080,-	51 047,-	294 127,-
Celkem	12 528 907,-	2 631 070,-	15 159 978,-


2. čl. V. odst. 2.  
Termín dokončení prací dodávek dle čl. II., odst. 1: do **-179- kalendářních dnů** od zahájení prací.  
Stavba musí být ukončena nejpozději 31. 5. 2015. **Doba potřebná na předání díla dle čl. V., odst. 7. je součástí lhůty realizace.**

## čl.IV. Závěrečná ujednání

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.  
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejím obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.  
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.  
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.  
6. Zhotovitel uděluje tímto Statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih souhlas se zveřejněním celého textu tohoto dodatku na oficiálních webových stránkách městského obvodu Ostrava-Jih [www.ovajih.cz](http://www.ovajih.cz), anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech jeho případných příloh. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve výše uvedeném dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.  
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:  
- příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných prací

Za objednatele 18 -03- 2015

Datum: \_\_\_\_\_  
Místo: Ostrava-Hrabůvka

  
Bc. Martin Bednář  
starosta obvodu



Za zhotovitele

Datum: 13 -03- 2015

Místo: Ostrava

CONE-STAVITELSTVÍ a.s.  
Kosmova 17/1126 ④  
702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ  
IČ: 25357603 DIČ: CZ25357603

Jan Němec  
statutární ředitel



# KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby	Centrální spisovna KORYTKO	JKSO	
Název objektu	VCP a MNP	EČO	
Název částí		Místo	Ostrava
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih	IČ	DIČ
Projektant		845451	CZ00845451
Zhotovitel	CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.	25357603	CZ25357603
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		10.2.2015	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3 PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5 "M"	Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-8)	617 752,67	12 DN (ř. 9-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		0,00

<b>Projektant</b> <i>viz výše</i> Datum a podpis 18.2.2015	Razítko  Razítko <b>CONE STAVITELSTVÍ a.s.</b> Kosmova 17/1126 702 00 OSTRAVA PŘÍVOZ 25357603 DIČ: CZ25357603	<b>D Celkové náklady</b> 23 Součet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">617 752,67</span> 24 15 % 0,00 DPH <span style="float: right;">0,00</span> 25 21 % 617 752,67 DPH <span style="float: right;">129 728,06</span> <b>26 Cena s DPH (ř. 23-25) <span style="float: right;">747 480,73</span></b>  <b>E Přípočty a odpočty</b> 27 Dodávky objednatele <span style="float: right;">0,00</span> 28 Klouzavá doložka <span style="float: right;">0,00</span> 29 Zvýhodnění + - <span style="float: right;">0,00</span>
<b>Objednatel</b>  Datum a podpis 18.2.2015	Razítko  Razítko	

ODSOUHLASENÍ ROZPOČTU VCP/MNP K DIVOČOVÉ ZPRÁVĚ:  
 PROJEKTANT: J. DOLEGOVSKÝ - Ideový Tým  
 TECH. DOLOŽ. INVESTORA: J. STRNÁD  
*[Signature]*

# REKAPITULACE STAVBY

Stavba: **Centrální spisovna KORÝTKO**  
 Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih  
 Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Datum: 10.2.2015

Projektant:

Zpracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6

VCP Vícepráce ST 20-14		853 703,89	0,00	179 277,82	1 032 981,71
VCP 01	ŽB NÁSYPNÍKY - demontáže	310 289,14	0,00	65 160,72	375 449,86
VCP 02	NADSTAVENÍ ŽB K-CI SLOUPŮ A OBV. ZDIVA	58 508,59	0,00	12 286,80	70 795,39
VCP 03	PRŮVLAKY PREFA V MÍSTN. A 1.16	257 900,10	0,00	54 159,02	312 059,12
VCP 04	ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADOVÉHO PÁSU Z 1,0 NA 1,2 M	34 028,48	0,00	7 145,98	41 174,46
VCP 05	ŽELEZOBETONOVÝ STROP NAD MÍSTN. A 2.07	35 646,12	0,00	7 485,69	43 131,81
VCP 06	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED V MÍSTN. B 1.12	1 138,44	0,00	239,07	1 377,51
VCP 07	OPRAVA VNĚJŠÍCH OMÍTEK POD KZS	52 148,02	0,00	10 951,08	63 099,10
VCP 08	OPRAVA ZDIVA - ZABRÁNĚNÍ VZLÍNÁNÍ VODY DO OBV. ZDIVA	9 664,47	0,00	2 029,54	11 694,01
VCP 09	ELEKTROSKŘÍNĚ	22 410,00	0,00	4 706,10	27 116,10
VCP 10	LEŠENÍ POMOČNÉ	24 650,20	0,00	5 218,54	30 068,74
VCP 11	VÝLEZOVÉ ŽEBŘÍKY	31 097,90	0,00	6 530,56	37 628,46
VCP 12	ZÁKLAD POD OBVODOVOU ZDÍ	16 022,43	0,00	3 364,71	19 387,14

MNP Menšpráce ST 20-14		-235 951,22	0,00	-49 549,76	-285 500,98
MNP 01	PRŮVLAKY	-64 281,66	0,00	-13 499,15	-77 780,81
MNP 02	VYBOURÁNÍ 2 VRSTVY PODLAHY PO ZAMĚŘENÍ VÝŠEK	-120 809,55	0,00	-25 370,01	-146 179,56
MNP 03	OPRAVA VNĚJŠÍCH OMÍTEK POD KZS	-11 295,53	0,00	-2 372,06	-13 667,59
MNP 04	MONTÁŽ OKEN	-20 926,00	0,00	-4 394,46	-25 320,46
MNP 05	BOURÁNÍ PŘÍČKY V MÍSTN. A 2.07	-18 638,48	0,00	-3 914,08	-22 552,56

**Celkem VCP + MNP**

**617 752,67**

**0,00**

**129 728,06**

**747 480,73**

# Položkový rozpočet

Staví Centrální spolkovna KORÝTKO

Objekt VCP - vícepráce

Objekt Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ, a.s.

Datum: 10.2.2015

VCP 01

P.Č.	Kód položky	Popis	Mj.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	8	9
<b>ŽB NÁSYPNÍKY - demontáž</b>						<b>10 239,00</b>
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>12 775,00</b>
1	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropěch	kus	25,000	511,00	12 775,00
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní</b>					<b>7 560,00</b>
2	612321141	Jádrová omítka štuková vnitřních stěn vč. penetrace	m2	42,000	180,00	7 560,00
		7*1,2*5 ks		42,000		
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					<b>198 740,28</b>
6	962032241	Bourání zdíva z cihel pálených na MC - stěny nad ŽB konstrukcí stropu	m3	8,764	588,00	5 153,23
		(1*5,4)*0,4+(0,85*12,8)*0,4+(0,85*12,5)*0,4		8,764		
7	962051116	Bourání přiček ze ŽB tl do 150 mm (Boční výpustky žb násypníků)	m2	37,788	60,00	2 267,28
		(6+0,7+1)*1,3*5 ks		50,050		
		(6+0,35)*0,85*5 ks		26,988		
		-39,25		-39,250		
8	963051313	Bourání ŽB stropů žebrových (místn. A1.18 - 1.21)	m3	16,782	3 556,00	59 676,79
		5,4*12,9*0,2		13,932		
		(0,4*0,3*4,75)*5 ks		2,850		
9	963051313	Bourání ŽB stropů žebrových (zákrty desky žb násypníků)	m3	2,429	3 556,00	8 637,52
		(6,35*0,85*0,15)*3 ks		2,429		
10	963051313	Bourání ŽB stropů žebrových (výústky - krajní sloup)	m3	1,625	3 556,00	5 778,50
		(0,25*0,85*0,5)*20 ks		1,625		
11	963051313	Bourání ŽB stropů žebrových (ztužující deska v části nad sloup)	m3	4,800	3 556,00	17 068,80
		(0,8*4*0,3)*5 ks		4,800		
12	963051313	Bourání ŽB stropů žebrových (v části žb násypníků)	m3	4,725	3 556,00	16 802,10
		(0,9*7*0,15)*5 ks		4,725		
25	960321271	Odbourání kci ze ŽB (snížení obvodu stěny o 25 cm, místn. A1.18 - 1.21)	m3	2,020	8 323,00	16 812,46
		(2,3+12,9+5,0)*0,4*0,25		2,020		
14	963051313	Bourání ŽB stropů žebrových (u středových sloupů)	m3	2,400	3 556,00	8 534,40
		0,2*0,4*30 bm		2,400		
15	963051313	Bourání ŽB stropů žebrových (obvodová zeď A1.16)	m3	1,920	3 556,00	6 827,52
		0,2*0,3*32 bm		1,920		
16	Dmž 02	vybrání a likvidace odpadu z "van" - popel	m3	5,040	700,00	3 528,00
		7*0,6*0,6*2 ks		5,040		
11	961055111	Bourání základů ze ŽB (pásy pro dveře místn. B1.07, B1.08, B1.09)	m3	1,380	3 311,00	4 569,18
		0,5*1,15*0,8*3		1,380		
12	963051313	Bourání ŽB stropů žebrových (podlaha A1.10-A1.11)	m3	8,771	3 556,00	31 189,68
		((3,95*4,9)+(3,8*4,9))*0,2		7,595		
		(0,2*0,3*4,9*4)		1,176		
13	963051313	Bourání ŽB stropů žebrových (místn. A1.18 - 1.21, trámy, průvlaky)	m3	3,345	3 556,00	11 894,82
		0,2*0,25*4,7*1 ks		0,235		
		0,3*0,3*4,7*1 ks		0,423		
		0,25*0,4*8,5*1 ks		0,850		
		0,5*0,5*3,89		0,973		
		0,4*0,18*12		0,864		
<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>					<b>91 213,86</b>
14	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	216,660	50,00	10 833,00
15	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	216,660	95,00	20 582,70
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 033,240	5,00	15 166,20
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	216,660	40,00	8 666,40
21	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1 733,280	2,00	3 466,56
22	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	216,660	150,00	32 499,00
<b>VCP 02</b>	<b>NADSTAVENÍ ŽB KČ SLOUPŮ A OBV. ZDÍVA</b>					<b>58 108,50</b>
<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>					<b>12 169,30</b>
1	311237175R00	Zdvo z cihel HELUZ P 15 na MC 10 tl. 40 cm	m2	11,063	1 100,00	12 169,30



		(12,5+31,75)*0,25		11,063		
	<b>33</b>	<b>Stoupy a pilíře, stožáry, stojky</b>				<b>2 804,00</b>
2	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30 (B 30) 0,4*0,4*0,25*10	m3	0,400	2 000,00	800,00
				0,400		
3	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení 0,4*4*0,25*10	m2	4,000	240,00	960,00
				4,000		
4	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	4,000	30,00	120,00
5	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505 (((4*0,25*10*2,984)+(1,56*2*10*0,395))/1000	t	0,042	22 000,00	924,00
				0,042		
	<b>61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>10 352,34</b>
6	61247318PC	vyzdívkvy obvodových stěn (12,5+31,75)*0,25	m2	11,063	180,00	1 991,34
				11,063		
7	61247318PC.	Omítka vnitřního zdíva Maxit penetrace, jádrová omítka, štuk - nadezdění betonových van	m2	46,450	180,00	8 361,00
	<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>7 301,58</b>
8	622319135RT3	Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F 150 mm s omítkou weber.pas silikon 3,3 kg/m2 (12,5+31,75)*0,25	m2	11,063	660,00	7 301,58
				11,063		
	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>373,36</b>
9	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m 0,4*2+11,06*0,381+46,45*0,093	t	9,334	40,00	373,36
				9,334		
	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>23 970,26</b>
10	342272523	Příčky tl 150 mm z párobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 ((8,35*2+3,95)*0,45)*5	m2	46,463	515,90	23 970,26
				46,463		
	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>1 537,75</b>
11	784450020RA0	Malba ze směsi Remal, penetrace 1x, bílá 2x 4+11,06+46,45	m2	61,510	25,00	1 537,75
				61,510		
VCP 03		<b>PRŮVLAKY PREFABRIKOVANÉ</b>				<b>257 900,10</b>
	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>257 900,10</b>
1	411121015	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních povalů vč. jeřábu	kus	30,000	1 200,00	36 000,00
2	mat. 01	Dodávka prefa průvlaků	ks	30,000	7 396,67	221 900,10
VCP 04		<b>ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ</b>				<b>31 765,58</b>
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>2 262,90</b>
1	131203101	Hloubení jam ručním nářadím v soudržných horninách tř. 3 30,47*0,2*0,8	m3	4,875	190,00	926,25
				4,875		
2	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	4,875	130,00	633,75
3	199000005 R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4	t	7,810	90,00	702,90
	<b>2</b>	<b>Základání</b>				<b>31 765,58</b>
4	274321411	Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25 - rozšíření z 1m na 1,2m (30,47*0,2*0,8)+(0,05*29,28)	m3	6,339	1 900,00	12 044,10
				6,339		
5	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů 30,5*0,9	m2	27,450	141,40	3 881,43
				27,450		
6	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	27,450	32,08	880,05
7	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,680	22 000,00	14 960,00
VCP 05		<b>ŽELEZOBETONOVÉ STROPY</b>				<b>35 049,68</b>
	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>35 049,68</b>
1	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 9,6*4,05*0,15	m3	5,832	1 974,00	11 512,37
				5,832		
2	411354203	lesklý tl 0,75 mm 9,6*4,05	m2	38,880	267,40	10 396,51
				38,880		
3	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari 0,007*38,88	t	0,272	18 900,00	5 140,80
				0,272		
4	Mont. 01	Betonové čerpadlo	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
	<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>596,44</b>
5	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	14,911	40,00	596,44
VCP 06		<b>SÁDKOKARTONOVÉ PODHLEDY</b>				<b>1 138,44</b>
	<b>763</b>	<b>Konstrukce suché výstavby</b>				<b>1 138,44</b>
1	763131311	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce 1,4*2,4	m2	3,360	331,80	1 114,85
				3,360		
2	998763302	m	t	0,044	536,20	23,59
VCP 07		<b>OPRAVA VNĚJŠÍCH OMÍTEK</b>				<b>52 148,02</b>
	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>52 148,02</b>

4

W

	10	622325102	Oprava vápené hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 20%	m2	753,040	63,35	47 705,08
	17	978015331	Otlučení vnějších omítek MV v rozsahu do 20 %	m2	753,040	5,90	4 442,94
VCP 08	<b>OPRAVA ZÁKLADŮ, ZABĚHNUTÍ VZNIKAJÍCÍ DO OBV. ZEDĚŘI</b>						
	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>2 170,00</b>
	9	411388532	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 - po podsekání	m3	0,400	5 425,00	2 170,00
			2*0,2		0,400		
	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>6 832,00</b>
	8	319231112	Dodatečná oprava izolace zdiva cihelného	m2	4,000	1 708,00	6 832,00
	711	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>					<b>662,47</b>
	18	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	4,000	55,00	220,00
	19	628331580	pás těžký asfaltovaný	m2	4,300	102,90	442,47
VCP 09	<b>ELEKTROSKRINE</b>						
	33-M	<b>Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh</b>					<b>22 410,00</b>
	23	330510152	Demontáž elektroskríně (3,8 m x 0,8 m, v=2,25 m)	kus	9,000	1 890,00	17 010,00
	24	Dmž 01	Demontáž baterií vč. jejich likvidace (20ks)	kus	20,000	270,00	5 400,00
VCP 10	<b>ŠENÍ POJICOVÉ</b>						
	9	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					<b>24 850,20</b>
	3	949101112	Lešení pomocné s podlahou do 3,5 m, zařízení 150 kg/m2	m2	498,000	49,90	24 850,20
VCP 11	<b>VÝLEŽOVÉ ZEBŘÍKY</b>						
	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>					<b>31 097,90</b>
	1	767/11a-PC	Požární žebřík dl. 5,3m vč. povrchové úpravy	ks	1,000	18 590,00	18 590,00
	2	767/11b-PC	Požární žebřík dl. 2,6m vč. povrchové úpravy	ks	1,000	12 200,00	12 200,00
	3	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	307,900	1,00	307,90
VCP 12	<b>ZÁKLADY POD OBVODOVOU ZDĚŘÍ</b>						
	27	<b>Základy</b>					<b>13 321,50</b>
	1	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 (B 30)	m3	5,205	1 900,00	9 889,50
			(26,05-4)*0,2*0,5		2,205		
			12,5*0,8*0,3		3,000		
	2	274361821R00	Výžluž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,156	22 000,00	3 432,00
			(22,05*1,217*3*1,1)/1000		0,089		
			(12,5*1,217*4*1,1)/1000		0,067		
	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>478,04</b>
	3	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	11,951	40,00	478,04
			12,82*0,039		0,500		
			5,205*2,2		11,451		
	2	<b>Zakládání</b>					<b>2 222,89</b>
	4	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	12,815	141,40	1 812,04
			26,05*0,3		7,815		
			12,5*0,4		5,000		
	5	274351216	Odstránění bednění stěn základových pasů	m2	12,815	32,06	410,85

**Celkem**

**853 703,89**

4





# Položkový rozpočet

Staví Centrální spisovna KORÝTKO

Objel MNP - méněpráce

Objekt Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Zhotc CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Datur 10.2.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	8	9
<b>MNP 01 PRŮVLAKY</b>						<b>-64 281,66</b>
<b>31 Zdi podpěrné a volné</b>						
1	317321411R00	Beton překladů železový C 25/30 (B 30)	m3	13,628	-2 000,00	-27 256,00
		12,25*0,50*0,20*9		11,025		
		12,25*(0,50*0,30+0,15*0,25+0,10*0,25)		2,603		
2	317351107R00	Bednění překladů - zřízení	m2	119,438	-250,00	-29 859,50
		12,25*(0,20*2+0,50)*9		99,225		
		12,25*(0,50*2+0,65)		20,213		
3	317351108R00	Bednění překladů - odstranění	m2	119,436	-60,00	-7 166,16
<b>MNP 02 VYBOURÁNÍ ZVĚŠTIVY PODLAHY POZEMKOVÝM VÝŠKEM</b>						<b>-110 833,10</b>
<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
1	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 (B 25)	m3	-28,300	2 200,00	-62 260,00
2	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	-28,300	40,00	-1 132,00
3	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	-2,080	18 000,00	-37 440,00
4	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	-18,870	530,00	-10 001,10
<b>96 Bourání konstrukcí</b>						<b>-9 976,45</b>
5	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	-12,590	380,00	-4 784,20
6	965049111RT2	oboustranná výztuž svařovanou sítí	m3	-12,590	300,00	-3 777,00
7	965082923R00	Odstaňení násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	-18,870	75,00	-1 415,25
<b>MNP 03 OPRAVA VNĚJŠÍCH ÚHEK POUŠTĚ</b>						<b>-11 295,53</b>
<b>96 Bourání konstrukcí</b>						
1	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	-753,035	15,00	-11 295,53
<b>MNP 04 JONĚ OKEN</b>						<b>-868,00</b>
<b>64 Výplně otvorů</b>						
1	641991721U00	Osaz rámu oken z plastů 4m2 na MPP	kus	-1,000	120,00	-120,00
2	648991113R00	Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm	m	-1,700	100,00	-170,00
3	60775432	Parapet interiér DTD šíře 250 mm tyč dl. 4,1m	m	-1,700	340,00	-578,00
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>-20 058,00</b>
4	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus	-1,000	550,00	-550,00
5	766/013 PC	D+M el. dálkové ovládání otevírání okna P-05 vč.záložního zdroje a detektoru kouře	kus	-1,000	14 000,00	-14 000,00
6	61110120PC	Okna plast atyp izolační dvojsklo OS	m2	-2,550	2 160,00	-5 508,00
<b>MNP 05 BOURÁNÍ PRŮVLAKY VNĚŠNÍ A ZDVA</b>						<b>-1 039,00</b>
<b>96 Bourání konstrukcí</b>						
1	962032231R00	Bourání zdva z cihel pálených na MVC	m3	-10,390	100,00	-1 039,00
<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						
2	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-41,804	50,00	-2 090,20
3	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-41,804	95,00	-3 971,38
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-585,256	5,00	-2 926,28
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-41,804	40,00	-1 672,16
6	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-334,432	2,00	-668,86
7	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-41,804	150,00	-6 270,60

**-235 951,22**

**Celkem**

Q