

**Statutární město Ostrava**

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu
Odbor investiční

Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih		
Dodatek ke smlouvě ev. číslo:		
15	42	144
rok	poř. číslo	zkr. odb.

Číslo smlouvy objednatele: 4/034/004.2/2015
Veřejná zakázka č.: VZ 84.14, P14V00000084, 498302

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
IČ: 00845451 ev. č. 04
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 19-9923050277/0100

dále jen objednatel

Společnost: **Společnost VÍTKOVICE – Stavos, kino LUNA**
Vedoucí společník společnosti: Společník společnosti:
VÍTKOVICE REVMONT a.s. Stavos Stavba a.s.
Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101 U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh
706 02 700 30
Ing. Jiřím Michálkem, Ph.D. Ing. Janem Hrdinou
místopředsedou představenstva místopředsedou představenstva
Pavlem Pekárkem
členem představenstva
IČ: 25828258 44739494
DIČ: CZ25830267 CZ44739494
Peněžní ústav: Komerční banka a.s. Komerční banka Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 86-5258930267/0100 1087944761/0100
Č. účtu uvedené
zhotovitelem: 5080106827/5500 – zřízen dne 15.4.2015

Firma je zapsána: v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2091 v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 254
dále jen zhotovitel

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1274/31 ze dne 13.8.2015.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena sjednaná v čl. III odst. 1 mění následovně:

„Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Název stavby	Neprovádění některých prací	Realizace dodatečných prací	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
SoD	0	0	12 370 000,00	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 1	-20 000,00	392 101,88	372 101,88	přenesená
Dodatek č. 2	-68 694,00	138 074,15	69 380,15	přenesená
CELKEM Kč	-88 694,00	530 176,03	12 811 482,03	přenesená

2. Čl. V odst. 2 smlouvy o dílo číslo 4/034/004/15 se mění první věta na následující znění:

„Termín dokončení prací dodávek dle čl. II odst. 1: do 123 kalendářních dnů od zahájení prací.“

III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Rekapitulace celkové ceny včetně položkového rozpočtu

Za objednatele

Datum: 17 -08- 2015

Místo: Ostrava-Hrabůvka



[Signature of Martin Bednář]

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: 17 -08- 2015

Místo: Ostrava



VÍTKOVICE REVMONT a.s.

Ruská 2557/101

706 02 Ostrava - Vítkovice

DIČ: CZ25523258

[Signature of Ing. Jiří Michálek]

Ing. Jiří Michálek, Ph.D.
Pavel Pekárek

na základě plné moci ze smlouvy o společnosti

Úpravy předprostoru kina Luna Ostrava-Výškovice,

Rekapitulace celkové ceny za dílo včetně VCP/MNP - dodatek č. 2

oddíl	název	Cena bez DPH
	Vícepráce 1 – Oprava paty prosklené fasády	
2	Základy a zvláštní zakládání	2 409,98
96	Bourání konstrukci	2 180,68
99	Staveništní přesun hmot	125,63
711	Izolace proti vodě	17 417,77
713	Izolace tepelné	7 537,51
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 672,46
VRN	Vedlejší RN	783,97
Celkem vícepráce Rozpočet 1		32 128,00
	Vícepráce 2 – Detail pryže vs. obvodové zdivo	
711	Izolace proti vodě	697,31
713	Izolace tepelné	484,50
VRN	Vedlejší RN	30,00
Celkem vícepráce Rozpočet 2 – detail pryže vs. Obvodové zdivo		1 211,81
	Vícepráce 3 – Detail bet.dlažby a fasády kina na ul.Lumumby	
713	izolace tepelné	4 429,88
Celkem vícepráce Rozpočet 3		4 429,88
	Vícepráce 4 - Doplnění revizních dvířek v zádveři kina	
94	Lešení a stavební výtahy	845,64
99	Staveništní přesun hmot	3,94
7631	Konstrukce sádkartonové	1 885,15
784	Malby	946,73
Celkem vícepráce Rozpočet 4		3 681,46
	Vícepráce 5 – Oprava paty prosklené fasády	
1	zemní práce	5 083,43
4	Vodorovné konstrukce	2 458,30
5	Komunikace	66 836,00
91	Ostatní práce na komunikaci	17 362,05
97	Prorážení otvorů	961,35
99	Staveništní přesun hmot	783,95
D96	Přesuny suti vybouraných hmot	3 137,92
Celkem vícepráce Rozpočet 5		96 623,00
Celkem vícepráce		138 074,15

	Měněpráce – kácení a likvidace dřevin	
1	Zemní práce	-28 320,00
Celkem měněpráce Rozpočet 6		-28 320,00
	Měněpráce – kácení a likvidace dřevin	
1	zemní práce	-2 763,00
5	Komunikace	-20 420,00
8	Trubní vedení	-582,00
9	Ostatní konstrukce a práce	-16 465,00
99	přesun hmot	-144,00
Celkem měněpráce Rozpočet 7		-40 374,00
Celkem měněpráce		-68 694,00

Celkem vícepráce - měněpráce 138 074,15 - 68 694,00		69 380,15
--	--	------------------

Cena dle původní SoD

12 370 000,00

Cena včetně dodatku č. 1

12 742 101,88

Cena celkem včetně dodatku č. 2

12 811 482,03

Zpracoval: Ing Miroslav Svider

Souhlasí:

Objednatel

Zhotovitel

TPS: *K. Holu*

K. Holu



VITKOVICE

VITKOVICE REVIMONT a.s.

ROSKA 2857/101

766 02 Ostrava - Vítkovice

DIČ: CZ25928258

-16-

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Oprava paty prosklené fasády	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
detail 2	Oprava paty prosklené fasády		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
PS53-2015	Uprava předprostoru kina Luny Ostrava - Jih		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	6 389	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	24 955	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	31 344	Zařízení staveniště	313
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	470
ZRN+HZS	31 344	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	32 128	Ostatní náklady celkem	784
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : KLIMEK		Jméno :	Jméno :
Datum : 29.7.2015		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 4.8.2015	Podpis:
		 VITKOVICE REVIMONT a.s.	
Základ pro DPH		21,0 %	32 128 Kč
DPH		21,0 %	6 747 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			38 875 Kč

Poznámka :

Stavba :	PS53-2015 Úprava předprostoru kina Luny Ostrava - Jih	Rozpočet : 1
Objekt :	detail 2 Oprava paty prosklené fasády	Oprava paty prosklené fasády

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	2 410	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 181	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	126	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	17 418	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	7 538	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 672	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 389	24 955	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	31 344	0
Oborová přírážka	0	0,0	31 344	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	31 344	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	31 344	0
Zařízení staveniště	0	1,0	31 344	313
Provoz investora	0	0,0	31 344	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,5	31 344	470
Rezerva rozpočtu	0	0,0	31 344	0
CELKEM VRN				784

Položkový rozpočet

Stavba :	PS53-2015 Uprava předprostoru kina Luny Ostrava - detail 2 Oprava paty prosklené fasády	Rozpočet: 1
Objekt :		Oprava paty prosklené fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči bet. základu	m2	5,95	140,50	835,98
2	631311121R00	Doplnění základu vysprávkovým betonem	m3	0,25	3 140,00	785,00
3	2-001.RXX	Očištění odhalené výztuže	m	78,90	10,00	789,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				2 409,98
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	967043111R01	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. 40 mm	m2	5,95	366,50	2 180,68
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 180,68
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,63	201,00	125,63
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				125,63
Díl: 711		Izolace proti vodě				
6	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP 11,9*2	m2	23,80	21,44	510,27
7	711152111RU1	Izolace proti vlhkosti samolepicím pásem včetně dodávky asf. oxid. pásu tl. 3 mm	m2	19,52	258,25	5 041,04
8	931994172U00	Dopojení pojistné HI na samolepicí pás pomocí bitumenové pásky	m	39,45	288,00	11 361,60
9	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	165,53	3,05	504,86
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				17 417,77
Díl: 713		Izolace tepelné				
10	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením do flex. lepidla mraz	m2	5,95	110,00	654,50
11	713-001.RXX	Odříznutí izolace EPS perimetr tl. 100 mm	m	39,50	30,00	1 185,00
12	713-002.RXX	Seříznutí horní hrany EPS perimetr 45 st.	m	39,50	10,00	395,00
13	28375997	Deska izolační EPS Perimetr 1250x600x100 mm 11,85*1,1	m2	13,04	401,00	5 229,04
14	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	41,79	1,77	73,97
	Celkem za	713 Izolace tepelné				7 537,51
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,61	230,00	139,85
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,51	150,00	1 276,87
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,61	130,00	79,04
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,22	22,80	27,73
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,61	245,00	148,97
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 672,46

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	detail 1	Oprava paty objektu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
detail 1	Oprava paty objektu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
PS53-2015	Úprava předprostoru kina Luny Ostrava - Jih		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	1 182	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 182	Zařízení staveniště	12
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	18
ZRN+HZS	1 182	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 211	Ostatní náklady celkem	30

Vyraboval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	KLIMEK	Jméno :		Jméno :	
Datum :	29.7.2015	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
		 VÍTKOVICE VÍTKOVICE REVMONT a.s. Husá 2857/101 705 02 Ostrava - Vítkovice DIČ: CZ25028253			
Základ pro DPH	21,0 %				1 211 Kč
DPH	21,0 %				254 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 465 Kč	

Poznámka :

Stavba :	PS53-2015 Úprava předprostoru kina Luny Ostrava - Jih	Rozpočet : detail 1
Objekt :	detail 1 Oprava paty objektu	Oprava paty objektu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
711 Izolace proti vodě	0	697	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	485	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	1 182	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 182	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 182	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 182	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 182	0
Zařízení staveniště	0	1,0	1 182	12
Provoz investora	0	0,0	1 182	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,5	1 182	18
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 182	0
CELKEM VRN				30

Položkový rozpočet

Stavba :	PS53-2015 Úprava předprostoru kina Luny Ostrava -	Rozpočet: detail 1
Objekt :	detail 1 Oprava paty objektu	Oprava paty objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 711		Izolace proti vodě				
1	711152111RU1	Izolace proti vlhkosti samolepicím pásem včetně dodávky asf. oxid. pásu tl. 3 mm	m2	2,70	258,25	697,28
2	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,01	3,05	0,04
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				697,31
Díl: 713		Izolace tepelné				
3	713-001.RXX	Odříznutí hrany EPS perimetr 45st. vč. odvozu a likvidace	m	9,50	51,00	484,50
	Celkem za	713 Izolace tepelné				484,50

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	3	VCP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
Detail č. 3	Detail bet. Dlažby a fasády kina Luna na ul. Lumír		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
PS53-2015	Úprava předprostoru kina Luny Ostrava - Jih		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	4 430	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	4 430	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	4 430	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	4 430	Ostatní náklady celkem	0
Výpracoval		Za zhotovitele	
Jméno : KLIMEK		Jméno :	
Datum : 3.8.2015		Datum : 4.8.2015	
Podpis :		Podpis :	
		 VÍTKOVICE VÍTKOVICE REVMONT a.s. Ruská 2857/101 765 02 Ostrava - Vítkovice DIČ: CZ220228253	
		Za objednatele	
		Jméno :	
		Datum :	
		Podpis :	
		TDS: 	
Základ pro DPH	21,0 %	765 02 Ostrava - Vítkovice	4 430 Kč
DPH	21,0 %	DIČ: CZ220228253	930 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	-15-	0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			5 360 Kč

Poznámka :

Stavba :	PS53-2015 Úprava předprostoru kina Luny Ostrava - Jih	Rozpočet : 3
Objekt :	Detail č. 3 Detail bet. Dlažby a fasády kina Luna na ul. Lu	VCP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	4 430	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	4 430	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	4 430	0
Oborová přírážka	0	0,0	4 430	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	4 430	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	4 430	0
Zařízení staveniště	0	0,0	4 430	0
Provoz investora	0	0,0	4 430	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	4 430	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	4 430	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	PS53-2015 Uprava předprostoru kina Luny Ostrava -	Rozpočet: 3
Objekt :	Detail č. 3 Detail bet. Dlažby a fasády kina Luna na u	VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné				
1	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2	5,50	110,00	605,00
2	28376376.A	Deska polystyrén EPS PERIMETR tl. 20 mm 5,5*1,05	m2	5,78 5,78	100,00	577,50
3	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2	10,07	110,00	1 107,70
2	28376376.A	Deska polystyrén EPS PERIMETR tl. 50 mm (7,24+2,83)*2*0,5*1,05	m2	10,57 10,57	201,00	2 125,17
3	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,02	726,00	14,52
	Celkem za	713 Izolace tepelné				4 429,89

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	4	VCP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
č. 4	Doplnění revizních dvířek v zádveři kina		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
PS53-2015	Úprava předprostoru kina Luny Ostrava - Jih		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	850	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	2 832	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	3 681	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	3 681	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 681	Ostatní náklady celkem	0

Výpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	KLIMEK	Jméno :		Jméno :	
Datum :	3.8.2015	Datum :	4.8.2015	Datum :	
Podpis :		Podpis :	 VÍTKOVICE VÍTKOVICE REVMONT a.s. Ruská 2857/101 700 02 Ostrava - Vítkovice	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %	DIČ: CZ25028258			3 681 Kč
DPH	21,0 %				773 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					4 454 Kč

Poznámka :

Stavba :	PS53-2015 Uprava předprostoru kina Luny Ostrava - Jih	Rozpočet : 4
Objekt :	č. 4 Doplnění revizních dvířek v zádveři kina	VCP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	846	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4	0	0	0	0
7631 Konstrukce sádkartonové	0	1 885	0	0	0
784 Malby	0	947	0	0	0
CELKEM OBJEKT	850	2 832	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 681	0
Oborová přírážka	0	0,0	3 681	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 681	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 681	0
Zařízení staveniště	0	0,0	3 681	0
Provoz investora	0	0,0	3 681	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	3 681	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 681	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	PS53-2015 Uprava předprostoru kina Luny Ostrava -	Rozpočet: 4
Objekt :	č. 4 Doplnění revizních dvířek v zádveří kina	VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné	m2	16,20	52,20	845,64
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				845,64
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,02	201,00	3,94
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3,94
Díl: 7631		Konstrukce sádrokartonové				
3	635121021RXX	Kompletní provedení revizního otvoru 300x300 mm v SDK podhledu vč. zapravení	ks	1,00	1 868,00	1 868,00
4	998763101R00	Přesun hmot pro SDK, výšky do 12 m	t	0,02	796,00	17,15
	Celkem za	7631 Konstrukce sádrokartonové				1 885,15
Díl: 784		Malby				
5	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x	m2	16,20	23,10	374,22
6	784115212R00	Malba tekutá standard, bílá, bez penetr., 2 x	m2	16,20	35,34	572,51
	Celkem za	784 Malby				946,73

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	SO 03.2	VCP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
č. 5	Oprava chodníku		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
PS53-2015	Úprava předprostoru klna Luny Ostrava - Jih		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	96 623	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	96 623	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	96 623	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	96 623	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	KCIMEK	Jméno :		Jméno :	
Datum :	3.8.2015	Datum :	4.8.2015	Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
			 VÍTKOVICE VÍTKOVICE REVMONT a.s. Ruská 2857/101 706 02 Ostrava - Vítkovice DIČ: CZ25028253		TDS: bholu
Základ pro DPH	21,0 %				96 623 Kč
DPH	21,0 %				20 291 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					116 914 Kč

Poznámka :

Stavba :	PS53-2015 Úprava předprostoru kina Luny Ostrava - Jih	Rozpočet :	SO 03.2
Objekt :	č. 5 Oprava chodníku	VCP	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5 083	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 458	0	0	0	0
5 Komunikace	66 836	0	0	0	0
91 Ostatní práce na komunikaci	17 362	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	961	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	783	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	3 138	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	96 623	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	96 623	0
Oborová přírážka	0	0,0	96 623	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	96 623	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	96 623	0
Zařízení staveniště	0	0,0	96 623	0
Provoz investora	0	0,0	96 623	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	96 623	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	96 623	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	PS53-2015 Úprava předprostoru kina Luny Ostrava -	Rozpočet: SO 03.2
Objekt :	č. 5 Oprava chodníku	VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113151112R00	Fréz živíč. krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.3cm	m2	21,70	77,90	1 690,43
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	19,50	58,00	1 131,00
3	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek 19,5*2	m	39,00 39,00	58,00	2 262,00
	Celkem za	1 Zemní práce				5 083,43
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
4	457621412R00	Těsnění dilatačních spar asfaltovou záhlvkou	m	30,50	80,60	2 458,30
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				2 458,30
Díl: 5		Komunikace				
5	565171111RT3	Podklad z obal kamen. ACP tl.10 cm vyspravení podkladu	m2	21,70	1 580,00	34 286,00
6	577112113RT3	Zpětné položení živice v tl. 30 mm	m2	21,70	1 500,00	32 550,00
	Celkem za	5 Komunikace				66 836,00
Díl: 91		Ostatní práce na komunikaci				
7	915721112R00	Vodorovné značení přechodu pro chodce	m2	39,50	75,10	2 966,45
8	916231111R00	Osazení obruby z kostek 10/10, bez boční opěry	m	19,50	106,00	2 067,00
9	916261111R00	Osazení obruby z kostek 10/10, s boční opěrou	m	19,50	143,00	2 788,50
10	917461111R00	Osaz. stoj. obrub.kam. s opěrou, lože z C16/20 XF1	m	19,50	235,00	4 582,50
11	58380120.A	Kostka dlažební 10/10 12*0,2	m2	2,40 2,40	399,00	957,60
12	58380333	Obrubník kamenný přímý OP3 25x20 cm	m	4,00	1 000,00	4 000,00
	Celkem za	91 Ostatní práce na komunikaci				17 362,05
Díl: 97		Prorážení otvorů				
13	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	19,50	33,40	651,30
14	979071122R00	Očištění vybour.kostek s výplní MC/živici 19,5*0,2	m2	3,90 3,90	79,50	310,05
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				961,35
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	15,67	50,00	783,48
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				783,48
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,49	230,00	342,86
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,91	150,00	2 236,05
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,49	130,00	193,79
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,49	245,00	365,22
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				3 137,92

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Název stavby	ÚPRAVY PŘEDPROSTORU KUNA LUNA OSTRAVA - JIH	JKSO	822
Název objektu	SO 02 - KÁCENÍ A LIKVIDACE DŘEVIN - MNP	EČO	
Název části		Místo	Ostrava
Objednatel	Statutární město Ostrava, MěObv Ostrava-Jih	IČ	DIČ
Projektant	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.		
Zhotovitel	Dle výběrového řízení		
Rozpočet číslo	N-2013-301	Zpracoval	
		Dne	13.10.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Dopřikové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-28 320,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-28 320,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	-28 320,00
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	-28 320,00 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	-34 267,20

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

705 02 Ostrava - Vítkovice

DIČ: 0228028258

REKAPITULACE VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: ÚPRAVY PŘEDPROSTORU KUNA LUNA OSTRAVA - JIH

Objekt: SO 02 - KÁCENÍ A LIKVIDACE DŘEVIN - MNP

Část:

JKSO: 822

Objednatel: Statutární město Ostrava, MěObv Ostrava-Jih

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Datum: 13.10.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	-28 320,00
1	Zemní práce	-28 320,00
	<u>Celkem</u>	<u>-28 320,00</u>

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: ÚPRAVY PŘEDPROSTORU KUNA LUNA OSTRAVA - JIH
Objekt: SO 02 - KÁCENÍ A LIKVIDACE DŘEVIN - MNP
Část:
JKSO: 822

Objednatel: Statutární město Ostrava, MěObv Ostrava-Jih
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Datum: 13.10.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV						
D		1		Zemní práce				-28 320,00	
1	K	231	111203111	Odstanění pařezů odfrézováním do hloubky až 500 mm	m2	-1,000	3 490,00	-28 320,00	
				"kompletní provedení dle specifikace PD, vč. všech souvisejících prací a dodávek - viz. v.č. 02-102, TZ"				-3 490,00	21,0
				(1,0)		1,000			
				Součet		1,000			
2	K	001	112101001	Vykopání stromů listnatých D kmene do 300 mm - pro přesazení	kus	-4,000	800,00	-3 200,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD, vč. všech souvisejících prací a dodávek - viz. v.č. 0		3			
				(4,0)		4,000			
				Součet		4,000			
3	K	001	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	-1,000	180,00	-180,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD, vč. všech souvisejících prací a dodávek - viz. v.č. 02-102, TZ"					
				(1,0)		1,000			
				Součet		1,000			
4	K	001	112101199	Likvidace dřevin	kus	-1,000	650,00	-650,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD, vč. všech souvisejících prací a dodávek - viz. v.č. 02-102, TZ"					
				(1,0)		1,000			
				Součet		1,000			
5	K	001	112201188	Převoz vykopaných dřevin + přesadba - do vzdálenosti 5 km	kus	-4,000	5 200,00	-20 800,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD, vč. všech souvisejících prací a dodávek - viz. v.č. 02-102, TZ"					
				(4,0)		4,000			
				Součet		4,000			
6	K	231	184804188	Ochrana dřevin po dobu výstavby - (dřevěné bednění, výstražné pásy atd.) - (dřeviny psztačené 6-7)	kus	2,000	0,00	0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD, vč. všech souvisejících prací a dodávek - viz. v.č. 02-102, TZ"					


	(2,0)			2.000	
	Součet			2.000	
	Ošetření stávajících poškozených dřevin (praskliny, dutiny, výměna vrchní vrstvy pŮdy za pěstební substrát s dodávkou půdního kondicionéru) - (dřeviny označené 6-7) + průběžná péče po celou dobu výstavby		kus	2.000	0,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD, vč. všech souvisejících prací a dodávek - viz. v.č. 02-102, TZ"			2.000	
	(2,0)			2.000	
	Součet			2.000	
	<u>Celkem</u>				-28 320,00

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	SO 09z	Měněpráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 09	Přeložka vodovodu DN 150			
Stavba	Název stavby		Měrná jednotka	
PS53-2015	Úprava předprostoru kina Luny Ostrava - Jih		Počet jednotek	0
Projektant			Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu	0		Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-40 374		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-40 374		
HZS	0		
ZRN+HZS	-40 374	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-40 374	Ostatní náklady celkem	0

Výpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	KLIMEK	Jméno :		Jméno :	
Datum :	3.8.2015	Datum :	4.8.2015	Datum :	
Podpis :		Podpis :	  VÍTKOVICE VÍTKOVICE REVMONT a.s. Ruská 2857/191 705 02 Ostrava - Vítkovice DIČ: CZ25928253	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %				-40 374 Kč
DPH	21,0 %				-8 479 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					-48 853 Kč

Poznámka :

Stavba :	PS53-2015 Úprava předprostoru kina Luny Ostrava - Jih	Rozpočet :	SO 09z
Objekt :	SO 09 Přeložka vodovodu DN 150	Měněpráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 zemní práce	-2 763	0	0	0	0
5 Komunikace	-20 420	0	0	0	0
8 Trubní vedení	-582	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání	-16 465	0	0	0	0
99 Přesun hmot	-144	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-40 374	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	PS53-2015 Úprava předprostoru kina Luny Ostrava -	Rozpočet: SO 09z
Objekt :	SO 09 Přeložka vodovodu DN 150	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		zemní práce				
1	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	-5,00	25,50	-127,50
2	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	-5,00	35,00	-175,00
3	113154111	Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-5,00	91,30	-456,50
4	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	-2,00	83,30	-166,60
5	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	-4,00	54,00	-216,00
6	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-2,00	350,00	-700,00
7	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-2,00	15,00	-30,00
8	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-2,00	56,00	-112,00
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-2,00	220,00	-440,00
10	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-2,00	9,99	-19,98
11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-3,20	99,90	-319,68
		-2*1,6		-3,20		
	Celkem za	1 zemní práce				-2 763,26
Díl: 5		Komunikace				
12	566901243	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	-5,00	778,00	-3 890,00
13	566901261	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-5,00	1 580,00	-7 900,00
14	572151112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů litým asfaltem MA (LA) tl do 40 mm	m2	-5,00	1 500,00	-7 500,00
15	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	-0,40	447,00	-178,80
16	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	-0,08	2 309,40	-184,75
17	599111111	Zálivka živičná spár dlažby z velkých kostek hl 50 mm	m2	-0,40	228,00	-91,20
18	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár asfaltovou emulzí krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	-9,00	75,00	-675,00
	Celkem za	5 Komunikace				-20 419,75
Díl: 8		Trubní vedení				
19	871321121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm	m	-2,50	42,60	-106,50
20	286136780	potrubí vodovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 160 x 14,6 mm	m	-2,80	169,90	-475,72
	Celkem za	8 Trubní vedení				-582,22
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce - bourání				
21	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	-23,00	75,10	-1 727,30
22	915321111	Předformátované vodorovné dopravní značení přechod pro chodce	m2	-23,00	286,00	-6 578,00
23	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-6,00	240,00	-1 440,00
24	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	m	-6,00	1 000,00	-6 000,00
25	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	-9,00	80,00	-720,00
26	99911133333	Dopravní značení	soubor	-1,00		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce - bourání				-16 465,30
Díl: 99		Přesun hmot				
27	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-5,53	26,00	-143,77

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	PS53-2015 Úprava předprostoru kina Luny Ostrava -	Rozpočet: SO 09z
Objekt :	SO 09 Přeložka vodovodu DN 150	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	99 Přesun hmot				-143,77