



POHLED ULIČNÍ



POHLED ZADNÍ



VÝPIS BOURACÍCH PRACÍ:

BOURÁNÍ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ OKEN:

- B01** –DEMONTOVAT DŘEVĚNÁ ZDVOJENÁ OKNA JEDNOKŘÍDLOVÁ ROZMĚR 900/1500MM 3KS (VČETNĚ GARNYŽÍ NAD OKNEM)
- B02** –DEMONTOVAT DŘEVĚNÁ ZDVOJENÁ OKNA DVOKŘÍDLOVÁ SE SLOUPKEM ROZMĚR 1800/1500MM 1KS (VČETNĚ GARNYŽÍ NAD OKNEM)
- B03** –DEMONTOVAT DŘEVĚNÁ ZDVOJENÁ OKNA DVOKŘÍDLOVÁ SE SLOUPKEM UPRAVENÝM PRO NÁPOJENÍ PŘÍČKY ROZMĚR 1800/1500MM 1KS (VČETNĚ GARNYŽÍ NAD OKNEM)
- B04** –DEMONTOVAT DŘEVĚNÁ ZDVOJENÁ OKNA ČTYŘKŘÍDLOVÁ SE SLOUPKEM A POUTCI ROZMĚR 1800/2100MM 7KS (VČETNĚ GARNYŽÍ NAD OKNEM)
- B05** –DEMONTOVAT DŘEVĚNOU SESTAVU OKEN SE ZDVOJENÝM ZASKLENÍM SE SLOUPKY A POUTCI ROZMĚR 5400/2100MM 2KS (VČETNĚ GARNYŽÍ NAD OKNEM)
- B06** –DEMONTOVAT DŘEVĚNOU SESTAVU OKEN S BALKONOVÝMI DVEŘMI SE SLOUPKY A POUTCI, ZDVOJENÉ ZASKLENÍ ROZMĚR 5400/2100–2925MM 2KS (VČETNĚ GARNYŽÍ NAD OKNEM)
- B07** –DEMONTOVAT DŘEVĚNOU SESTAVU OKEN S BALKONOVÝMI DVEŘMI SE SLOUPKY A POUTCI, ZDVOJENÉ ZASKLENÍ ROZMĚR 1800/2100–2925MM 2KS (VČETNĚ GARNYŽÍ NAD OKNEM)
- B08** –DEMONTOVAT DŘEVĚNÉ OKNO SE SLOUPKEM DVOUKŘÍDLOVÉ ZDVOJENÉ ZASKLENÍ ROZMĚR 1800/600MM 1KS (VČETNĚ GARNYŽÍ NAD OKNEM)

BOURÁNÍ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ DVEŘÍ:

- BD1** –VYBOURAT DŘEVĚNOU VSTUPNÍ STĚNU VČETNĚ DŘEVĚNÝCH ZÁRUBNÍ VSTUPNÍ STĚNA S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI DO 2/3 PROSKLENÁ VYBOURAT VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE –CELKEM 2KS
- BD2** –VYBOURAT DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ S NADSVĚTLÍKEM VČETNĚ DŘEVĚNÝCH ZÁRUBNÍ ROZMĚR 1000x2925–1KS

POZNÁMKA:

–VÝPIS DEMONTOVANÝCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ, PARAPETŮ A OCELOVÝCH MŘÍŽÍ JE UVEDEN VE VÝKRESECH PŮDORYSŮ

VED.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	SPOLUAUTOR	MÍSTO STAVBY	<div><div><div>idea</div><div>ateliér</div><div>SPOL.S R.O.</div></div><div>INVESTICE • DESIGN • ARCHITEKTURA</div><div>UL.STRMÁ 12 709 00 OSTRAVA</div></div>	
ING.I.HOLÍNK			TLAPÁKOVA 17a		
<i>Holn</i>			OSTRAVA–HRABŮVKA		
ZODP.PROJ.SPEC.	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	INVESTOR		
	J.KOZELKOVÁ	ING.I.HOLÍNK	SMO MOB	<div>FORMÁT</div> <div>2A4</div>	
<i>Kozelkova</i>	<i>Holn</i>	OSTRAVA–JIH			
VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ V OBJEKTU TLAPÁKOVA 17a OSTRAVA–HRABŮVKA				<div>DATUM</div>	<div>BŘEZEN 2017</div>
				<div>STUPEŇ P.D.</div>	<div>DPS</div>
POHLEDY ULIČNÍ A ZADNÍ–BOURACÍ PRÁCE				<div>Z.ČÍSLO</div>	<div>9–2/17</div>
				<div>MĚŘÍTKO</div> <div>1:100</div>	<div>ČÍSLO VÝKRESU</div> <div>104</div>